

**Résidence "Equilibre"****37 villas + 1 SG****Chemin des Orties - La Crête****Commune de Saint-Joseph****Lot : Basse Tension / Eclairage extérieur****CDPGF**

Art.	Libellé	Unité	Qté BET	Qté Entreprise	PU	Total
<b>CHAPITRE I - RESEAU BASSE TENSION</b>		<b>ens</b>	<b>1</b>			
1.1	Câble C33-210 3x240+95 <sup>2</sup>	ml	491			
1.2	Câble C33-210 3x150 <sup>2</sup> +70 <sup>2</sup>	ml	66			
1.3	Câble C33-210 4x35 <sup>2</sup>	ml	338			
1.4	Câble C33-210 2x35 <sup>2</sup> + téléreport	ml	407			
1.5	Fourreau TPC Ø 160 mm	ml	38			
1.6	Fourreau TPC Ø 110 mm	ml	31			
1.7	Fourreau TPC Ø 75 mm	ml	407			
1.8	Câble téléreport armé 2P 6/10 mm <sup>2</sup>	ml	557			
1.9	Socle double + réhausse + jeu de barres 9 plages IP2X + modules de raccordement câbles réseau & branchement + terre + raccordements	ens	9			
1.10	Socle double + réhausse + jeu de barres 6 plages IP2X + modules de raccordement câbles réseau & branchement + terre + raccordements	ens	3			
1.11	Borne branchement type CIBE équipé mono/tri + raccordements	ens	26			
1.12	Boîtier de dérivation téléreport extérieur 4D ou 8D + raccordements	ens	38			
1.13	Embase téléreport + raccordements	ens	5			
1.14	Raccordement câble BT 240 <sup>2</sup> Alu dans grille FC240 <sup>2</sup> projeté par le SIDELEC (sous consignation BT)	ft	1			
1.15	MALT réseau téléreport	ens	5			
1.16	Récolement informatisé (y compris carto 200 V3)	ft	1			
1.17	Etablissement DOE	ft	1			
<b>CHAPITRE II - ECLAIRAGE EXTERIEUR</b>		<b>ens</b>	<b>1</b>			
2.1	Câble C33-210 2x35 <sup>2</sup> + téléreport	ml	5			
2.2	Câble R02V + cuivre nu 25 <sup>2</sup>	ml	472			
2.3	Fourreau TPC Ø 75 mm	ml	5			
2.4	Fourreau TPC Ø 63 mm	ml	472			
2.5	Candélabre "Résidentiel" simple feu selon descriptif CCTP + raccordements	ens	25			
2.6	Socle simple type S20	ens	2			
2.7	Coffret type S20 équipé platine de comptage + disjoncteur de branchement triphasé type DB90 10/30A - 500mA + raccordements	ens	1			
2.8	Coffret type S20 équipé dispositifs de protection et de comande + raccordements	ens	1			
2.9	Récolement informatisé	ft	1			
2.10	Rapport de vérification du réseau d'éclairage par un organisme agréé	ft	1			
2.11	Contrôle de l'installation (Consuel)	ft	1			
2.12	Etablissement DOE	ft	1			

**Total € H.T.****T.V.A. 8,5%****Total € T.T.C.**